

ΔΙΘΟΥΣΑ ΔΙΑΛΕΞΕΩΝ- ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 150.500, 00 €

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργου	Αρ.Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
		54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
	54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη					
1	54.20.01	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	180.00	32.00	5,760.00
2	54.20.02	Υαλοστάσια ελαφρά, ανοιγόμενα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, για οικοδομές "χωρικού" τύπου, με κάσσα 6x7 cm	ΟΙΚ 5422	m2	147.00	2.40	352.80
	54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
3	54.46.01	Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	m2	187.00	14.96	2,797.52
4	54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	m2	249.00	8.80	2,191.20
5	54.88	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	21.20	88.40	1,874.08
		73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
6	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	37.10	178.00	6,603.80
7	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33.20	25.00	830.00
	73.34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1					
8	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	34.60	106.00	3,667.60
9	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4.10	85.00	348.50
		74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ					
10	74.22	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	3.40	50.00	170.00
		75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ					
	75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					

11	75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	120.00	3.50	420.00
	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					
12	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	132.00	10.00	1,320.00
		76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
13	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50.30	34.50	1,735.35
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
	77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη					
14	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7771	m2	18.40	117.00	2,152.80
		78. ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΕΙΣ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΛΥΨΕΙΣ					
	78.05	Γυψοσανίδες					
15	78.05.04	Γυψοσανίδες ανθυγρές, επίπεδες, πάχους 12,5 mm	ΟΙΚ 7809	m2	15.90	25.00	397.50
					Μερικο Σύνολο		30,621.15
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ					
16	N1	Πλήρης κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ-7	τεμ	1.00	8,000.00	8,000.00
17	N2	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ-46	τεμ	1.00	35,000.00	35,000.00
18	N3	Πλήρης κατασκευή κ' παράδοση σε λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματιστικών μονάδων	ΗΛΜ-32	τεμ	1.00	12,800.00	12,800.00
					Μερικο Σύνολο		55,800.00
					Σύνολο		86,421.15

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18.00%		15,555.81
Σύνολο Σ1						101,976.96
Απρόβλεπτα				15%		15,296.54
Πιθανή Αναθ/ση						5,084.225
Σύνολο Σ2						122,357.73
Φ.Π.Α.				23.00%		28,142.28

Γενικό Σύνολο						150,500.00
----------------------	--	--	--	--	--	-------------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
η Δ/ντρια

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος

Οι Συντάξαντες

ΑΘΗΝ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

1. ΣΟΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

2. ΕΥΑΓ. ΓΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΜΗΧ.

ΚΤΗΡΙΟ Η - ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΟ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 75.000,00 €

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργασίας	Αρ.Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
		54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
	54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη					
1	54.20.01	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	180.00	29.83	5,369.40
2	54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	m2	249.00	6.38	1,588.62
3	54.88	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	21.20	82.20	1,742.64
		65. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ					
4	65.01.01	Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους έως 12 kg/m2	ΟΙΚ 6501	m2	138.00	8.40	1,159.20
		73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
5	73.33.01	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7331	m2	33.20	104.00	3,452.80
6	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4.10	47.60	195.16
		74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ					
7	74.22	Μπιζιτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	3.40	36.30	123.42
		75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ					
	75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					
8	75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	120.00	1.80	216.00
	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					
9	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	132.00	12.80	1,689.60

	75.54	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες γλυπτής διατομής					
10	75.54.03	Ολόσωμες μαρμάρινες βαθμίδες χρησίμου μήκους 1,01 έως 1,40 m	ΟΙΚ 7556	μμ	168.00	12.00	2,016.00
	75.58	Σκαλομέρια μαρμάρου					
11	75.58.02	Σκαλομέρια από μάρμαρο σκληρό πάχους 2 cm	ΟΙΚ 7559	τεμ	18.70	4.00	74.80
		76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
	76.22	Υαλοπίνακες ασφαλείας	ΟΙΚ 7609.2				
12	76.22.03	Υαλοπίνακες ασφαλείας	ΟΙΚ 7609.2	m2	55.60	6.20	344.72
	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί -					
13	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8	ΟΙΚ 7609.2	m2	50.30	34.50	1,735.35
	76.35	Υαλόθυρες από κρύσταλλο τύπου Securit					
14	76.35.02	Μονόφυλλες από κρύσταλλο πάχους 10,0 mm	ΟΙΚ 7626.2	m2	285.00	2.20	627.00
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
	77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη					
15	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7771	m2	18.40	75.00	1,380.00
					Μερικο Σύνολο		21,714.71
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ					
16	N2	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ-46	τεμ	1.00	20,000.00	20,000.00
17	N3	Πλήρης κατασκευή κ' παράδοση σε λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματιστικών μονάδων	ΗΛΜ-32	τεμ	1.00	4,700.00	4,700.00
					Μερικο Σύνολο		24,700.00
					Σύνολο		43,429.42

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18.00%		7,817.30
Σύνολο Σ1						51,246.72
Απρόβλεπτα				15%		7,687.01
Πιθανή Αναθ/ση						2,041.89
Σύνολο Σ2						60,975.61
Φ.Π.Α.				23.00%		14,024.39

Γενικό Σύνολο						75,000.00
----------------------	--	--	--	--	--	------------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Οι Συντάξαντες

η Δ/ντρια

ΑΘΗΝ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

Ο Πρ/νος

ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

1. ΣΟΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

2. ΕΥΑΓ. ΓΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΜΗΧ.

ΚΤΙΡΙΟ Ζ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 121.000, 00 €

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργασίας	Αρ.Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
		54. ΠΟΡΤΕΣ - ΠΑΡΑΘΥΡΑ - ΥΑΛΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΞΥΛΕΙΑ					
	54.20	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη					
1	54.20.01	Υαλοστάσια περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	ΟΙΚ 5421	m2	180.00	34.00	6,120.00
	54.46	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές					
2	54.51	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδωτές	ΟΙΚ 5451.1	m2	249.00	13.20	3,286.80
3	54.88	Ξύλινες κάσσες σε μπατικές οπτοπλινθοδομές	ΟΙΚ 5446.1	m	21.20	132.00	2,798.40
		73. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ					
	73.33	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια					
4	73.33.02	Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	ΟΙΚ 7331	m2	37.10	243.00	9,015.30
	73.34	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1					
5	73.34.01	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ 7326.1	m2	34.60	10.70	370.22
6	73.35	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	ΟΙΚ 7326.1	μμ	4.10	127.00	520.70
		74. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΜΑΡΜΑΡΟ					
7	74.22	Μπιζωτάρισμα ακμών μαρμαρίνων πλακών	ΟΙΚ 7422	μμ	3.40	68.30	232.22
		75. ΛΟΙΠΑ ΜΑΡΜΑΡΙΚΑ					
	75.01	Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο					
8	75.01.04	Κατώφλια από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	ΟΙΚ 7508	m2	120.00	28.00	3,360.00
	75.31	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο					

9	75.31.04	Ποδιές παραθύρων από σκληρό / εξαιρετικά σκληρό μάρμαρο d = 3 cm	ΟΙΚ 7534	m2	132.00	6.00	792.00
		76. ΥΑΛΟΥΡΓΙΚΑ					
	76.27	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες					
10	76.27.01	Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	m2	50.30	34.00	1,710.20
		77. ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ					
	77.71	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με ριπολίνη					
11	77.71.03	Βερνικοχρωματισμοί ξυλίνων επιφανειών με βερνικόχρωμα δύο συστατικών βάσεως νερού η διαλύτου.	ΟΙΚ 7771	m2	18.40	95.00	1,748.00
					Μερικο Σύνολο		29,953.84
		ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β' ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧ/ΚΑ					
12	N1	Πλήρης κατασκευή υδραυλικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ-7	τεμ	1.00	3,000.00	3,000.00
13	N2	Πλήρης κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων	ΗΛΜ-46	τεμ	1.00	25,000.00	25,000.00
14	N3	Πλήρης κατασκευή κ' παράδοση σε λειτουργία εγκαταστάσεων κλιματιστικών μονάδων	ΗΛΜ-32	τεμ	1.00	12,000.00	12,000.00
					Μερικο Σύνολο		40,000.00
					Σύνολο		69,953.84

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18.00%		12,591.69
Σύνολο Σ1					82,545.53
Απρόβλεπτα			15%		12,381.83
Πιθανή Αναθ/ση					3,446.62
Σύνολο Σ2					98,373.98
Φ.Π.Α.			23.00%		22,626.02

Γενικό Σύνολο					121,000.00
----------------------	--	--	--	--	-------------------

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
η Δ/ντρια

ΑΘΗΝ. ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος

ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

Οι Συντάξαντες

1. ΣΟΦ. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΜΗΧ

2. ΕΥΑΓ. ΓΑΚΗΣ
ΜΗΧ/ΜΗΧ.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 24.100,00 €

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργασίας	Αρ.Αναθεωρ	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
		ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ						
	20.04	Εκσκαφή θεμελιών και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων						
1	20.04.01	σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη	ΟΙΚ-2122	m3	20.25	4.00	81.00	81.00
		ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ						
	32.02	Προμήθεια, μεταφορά επιτόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος χωρίς χρήση αντλίας						
2	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	84.00	8.00	672.00	
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m3						
3	32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.Α.5	m3	16.80	8.00	134.40	806.40
		ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΟΠΛΙΣΜΟΙ						
4	38.03	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	ΟΙΚ 3816	m2	15.70	25.00	392.50	
5	38.20.02	Χαλύβδινο οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1.07	320.00	342.00	734.50
		ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ (ΑΨΙΔΩΝ, ΚΑΠΝΟΔΟΧΩΝ,						
6	48.50	Διακοσμητικές εμφανείς δρομικές πλινθοδομές	ΟΙΚ 4622.1	m2	56.00	10.00	560.00	
	B10	Καθιστικά - παγκάκια						
7	B10.3	Καθιστικά από ευθύγραμμους χαλυβδοσωλήνες και δοκίδες φυσικής ξυλείας με μονή πλάτη	ΟΙΚ 5104	τεμ	190.00	1.00	190.00	750.00
		ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ						
	B-66	Τυποποιημένα φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων						
8	B-66.1	Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΓΚΕ)	ΟΔΟ-2548	τεμ.	438.00	3.00	1,314.00	1,314.00

		ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)						
9	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0.45	1200.00	540.00	
10	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-4421.Β	ton	89.47*	7.00	626.29	
	Δ-8	Ασφαλτικές στρώσεις κυκλοφορίας						
11	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	7.92*	1200.00	9,504.00	10,670.29
							14,356.19	14,356.19
							Σύνολο	14,356.19
								14,356.19

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ			18.00%			2,584.11
Σύνολο Σ1						16,940.30
Απρόβλεπτα			15%			2,541.05
Πιθανή Αναθ/ση						112.15
Σύνολο Σ2						19,593.50
Φ.Π.Α.			23.00%			4,506.50
Γενικό Σύνολο						24,100.00

Πρέβεζα 15- 09 - 15
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ο Δ/ντης

ΑΓΑΘ. ΚΑΛΤΣΙΔΗΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

Πρέβεζα 15- 09 - 15
ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος

ΔΗΜ. ΚΡΗΤΙΚΟΣ
ΠΟΛ/ΜΗΧ

Πρέβεζα 15- 09 - 15
Η Συντάξασα

ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
ΑΡΧ/ΜΗΧ