

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αρ. Αρθ	Αρθρο	Κωδ. Αναθ	Μ.Μ.	Τ.Μ.	Ποσό- τητα	Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδας	
ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ									
1	60.10.01.02	Χαλύβδινος ιστός ηλεκτροφωτισμού ύψους 9,00 m	ΗΛΜ-101	τεμ.	1.200,00	12	14.400,00		
2	60.10.20.08	Φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με λαμπτήρα Νατρίου υψηλής πίεσης (NaHP) τύπου semi cut off, Ισχύος 250 W	ΗΛΜ-103	τεμ.	320,00	13	4.160,00		
3	60.10.80.01	Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων	ΗΛΜ-52	τεμ.	2.500,00	1	2.500,00		
4	60.10.85.01	Φρεάτια έλξης και σύνδεσης υπογείων καλωδίων 40x40 cm	ΟΔΟ-2548	τεμ.	60,00	1	60,00		
5	-	Σύνδεση με Δ.Ε.Η.	ΗΛΜ-52	τεμ.	300,00	1	300,00		
								21.420,00	
ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ									
6	A-4.4	Διάνοξη τάφρου με εργαλεία χειρός σε έδαφος πάσης φύσεως	ΟΙΚ-2113	m3	14,40	10	144,00		
7	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m3	94,20	1	94,20		
8	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269A	m	1,00	40	40,00		
								278,20	
								Σύνολο	21.698,20
								Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%	3.905,68
								Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ	25.603,88
								Προστίθενται Απρόβλεπτα 15%	3.840,58
								Σύνολο με ΓΕ & ΟΕ και Απρόβλεπτα	29.444,46
								Προστίθεται Αναθεώρηση	71,67
								Γενικό σύνολο	29.516,13
								Προστίθεται ΦΠΑ 24%	7.083,87
								Γενικό σύνολο με ΦΠΑ	36.600,00

Πρέβεζα, 14 Μαΐου 2019
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο συντάκτης

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Προϊστάμενη ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας

Πέτρος Βρέλλης
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
Πολιτικός Μηχανικός

Φιλία Ρέππα
Πολιτικός Μηχανικός