

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΠΑΡΓΑΣ,

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: «Συντήρηση-αποχιονισμός
αποκατάσταση εθνικού, επαρχιακού
και λοιπού οδικού δικτύου

Περιφέρειας Ηπείρου 2014-2016 (π.κ
2013ΕΠ03000011)»

ΥΠΟΕΡΓΟ: «Ασφαλτόστρωση οδικού τμήματος στο
Δ.Δ Χόχλας του δήμου Πάργας»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :120.000,00 ΕΥΡΩ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 530 ΗΠΕΙΡΟΥ

ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΜΕΛ : 5732/13-06-2019

A/A	ΑΡΙΘ. ΤΙΜΟΛ	ΕΡΓΑΣΙΑ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΜΟΝΑ ΔΑ	ΤΙΜΗ	ΠΟΣΟΤ ΗΤΕΣ	ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ
		ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	A-14 N	Καθαρισμός και μόρφωση δρόμου, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-3211.B	μ	1	1400	1400	
		ΣΥΝΟΛΟ					1400	1400,00
		ΟΜΑΔΑ Β: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
2	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	μ3	13,4	630	8442	
		ΣΥΝΟΛΟ					8442	8442,00
		ΟΜΑΔΑ Γ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
3	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλλειψη	ΟΔΟ-4110	μ2	1,2	5278	6333,6	
4	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλλειψη	ΟΔΟ-4120	μ2	0,45	5278	2375,1	
5	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	μ2	9,98	5278	52674,44	
		ΣΥΝΟΛΟ						61383,14
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ			Σύνολο			71225,14
					Προστίθεται ΓΕ&ΟΕ		18%	12820,53
					Άθροισμα			84045,67
					Απρόβλεπτα		15%	12606,85
					Άθροισμα			96652,52
					Άθροισμα			96652,52
					Πιθανή Αναθ/ση			121,67
					Άθροισμα			96774,19
					Φ.Π.Α.		24%	23225,81
					Γενικό Σύνολο			120000,00

ΚΑΝΑΛΑΚΙ 10 - 05 - 2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Γεώργιος Γιαννόπουλος
Πολ/κος Μηχ/κος ΠΕ

Θωμάς Μπόχτης
Μηχανολόγος Μηχ/κος ΠΕ