

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αρ. Αρθ	Άρθρο	Κωδ. Αναθ	M.M.	T.M.	Ποσό- τητα	Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδας	
ΟΜΑΔΑ Α: ΕΚΣΚΑΦΕΣ									
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά ή απορρίμματα							
1	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6053	ΣΤΡ	720,00	30	21.600,00		
2	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	1,35	65000	87.750,00		
								109.350,00	
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ									
3	5.02	Κατασκευή συμπιεσμένου αναχώματος από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	ΥΔΡ 6080	m3	0,52	40000	20.800,00		
4	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m3	0,41	500	205,00		
								21.005,00	
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ									
	8,04	Λιθορριπές προστασία κοίτης και πρानων							
5	8,04,04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	23,50	600	14.100,00		
6	8.04.04 N	Με λίθους λατομείου βάρους 500 - 1000 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	26,50	600	15.900,00		
								30.000,00	
								Σύνολο	160.355,00
								Προστίθεται ΓΕ ΟΕ 18%	28.863,90
								Σύνολο με ΓΕ ΟΕ	189.218,90
								Προστίθενται Απρόβλεπτα 15%	28.382,84
								Σύνολο με ΓΕ ΟΕ και Απρόβλεπτα	217.601,74
								Προστίθεται Αναθεώρηση	140,19
								Γενικό σύνολο	217.741,93
								Προστίθεται ΦΠΑ 24%	52.258,07
								Γενικό σύνολο με ΦΠΑ	270.000,00

Πρέβεζα, 02 / 04 / 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Διευθύντρια

Φιλία Ρέπα
 Πολιτικός Μηχανικός

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος

Χαράλαμπος Μπούρας
 Πολιτικός Μηχανικός

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ο τεχνικός υπάλληλος

Χαρίλαος Γεωργίου
 Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.