

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	A/A Τιμολογ.	Περιγραφή	Κωδικός αναθεώρ.	Μονάδα μετρ.	Τιμή μονάδας (€)	Ποσότητα	Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
A. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΡΓΑ :								
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	m3	2.28	850.00	1,938.00	
2	A-14	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος	ΟΔΟ-1310	m	0.65	2550.00	1,657.50	
								3,595.50
B: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
3	B-7	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π.	ΥΔΡ-6157	m3	15.30	610.00	9,333.00	9,333.00
Γ. ΕΡΓΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑΣ :								
4	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	16.25	165.00	2,681.25	
5	Γ-2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1.68	1,250.00	2,100.00	4,781.25
Δ. ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ :								
6	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1.00	440.00	440.00	
7	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1.20	1,650.00	1,980.00	
8	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0.45	5,700.00	2,565.00	
9	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	80.80	184.00	14,867.20	
10	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	7.94	4,700.00	37,318.00	57,170.20
Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ :								
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ)								
	E-1.1	Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, ικανότητας συγκράτησης N2 που τοποθετούνται με έμπηξη, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A, σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2						
11	E-1.1.1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	ΟΔΟ-2653	m	35.00	520.00	18,200.00	
		ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ						
	E-9	Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων						
12	E-9.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53.70	5.00	268.50	
13	E-9.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ-6541	τεμ.	53.70	8.00	429.60	
	E-10	Στόλοι πινακίδων						
14	E-10.1	Στόλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	31.10	13.00	404.30	
	E-17	Διαγράμμιση οδοστρώματος						
15	E-17.2	Διαγράμμιση οδοστρώματος με θερμοπλαστικά ή ψυχροπλαστικά υλικά	ΟΙΚ-7788	m ²	19.70	1,070.00	21,079.00	40,381.40
Αθροισμα								115,261.35
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18%								20,747.04

Σύνολο 1	136,008.39
Απρόβλεπτα (15%)	20,401.26
Σύνολο 2	156,409.65
Πρόβλεψη Αναθεώρησης	41.96
Σύνολο 3	156,451.61
Φ.Π.Α. 24%	37,548.39
Γενικό Σύνολο	194,000.00

Πρέβεζα, 22-6-2018
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η συντάξασα

Ελένη Βασιλειάδου
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Πρέβεζα, 22-6-2018
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ

Δημήτριος Κρητικός
Πολιτικός Μηχανικός

Πρέβεζα, 22-6-2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Διευθυντής ΔΤΕ/ΠΕ Πρέβεζας

Αγαθάγγελος Καλτσίδης
Πολιτικός Μηχανικός

