

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	200,00	2,60	520,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	2.000,00	0,65	1.300,00	
3	Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m	A-15	MM	20,00	11,50	230,00	
4	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	M3	150,00	3,10	465,00	
5	Δάνεια θρ.επιλ.υλικών δαν.κατηγορίας Ε4	A-18.2	M3	600,00	5,40	3.240,00	
6	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	M3	600,00	1,05	630,00	
							6.385,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	80,00	6,20	496,00	
2	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	B-5	M3	50,00	17,50	875,00	
3	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	B-7	M3	200,00	15,30	3.060,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B - 29.2.1	M3	80,00	86,50	6.920,00	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 κοιτοστρώσεων, περιβλ αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	B - 29.2.2	M3	5,00	89,80	449,00	
6	Κατασκευή ρείθρων, τραπ.τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B - 29.3.1	M3	20,00	94,20	1.884,00	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B - 30.3	Kgr	1.000,00	1,15	1.150,00	
							14.834,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							
ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο-150)	Γ-1.1	M3	100,00	15,30	1.530,00	
2	Υπόβαση οδοστρωσίας πάχους 0,10μ	Γ-1.2	M2	600,00	1,48	888,00	
3	Βάση πάχους 0,10μ	Γ-2.2	M3	600,00	1,58	948,00	
4	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	M3	50,00	16,40	820,00	
							4.186,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							
ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	M2	630,00	1,20	756,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	3.013,56	0,45	1.356,10	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	350,00	89,47	31.314,50	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	1.600,00	7,92	12.672,00	
							46.098,60
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	E-1.1.1	MM	50,00	35,00	1.750,00		
2	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	TEM	10,00	53,70	537,00		
3	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	TEM	10,00	53,70	537,00		
4	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	TEM	20,00	49,30	986,00		
5	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	M2	500,00	3,80	1.900,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							5.710,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ								77.213,60
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%								13.898,45
ΣΥΝΟΛΟ								91.112,05
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								13.666,81
ΣΥΝΟΛΟ								104.778,86
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								59,85
ΣΥΝΟΛΟ								104.838,71
Φ.Π.Α. 24%								25.161,29
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								130.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ, 20/7/2018

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής

Ο Συντάξας

Αγαθάγγελος Καλτσιδης
Πολ.Μηχανικός

Δημ.Κρητικός
Πολ.Μηχανικός

Κων.Κατσιμπόκης
Πολ.Μηχανικός

