

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  
 ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ  
 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών  
 & Περιβάλλοντος

ΕΡΓΟ: «Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και ειδικών δράσεων Περιφέρειας Ηπείρου 2017-2019»  
 ΣΑΕΠ 530 , Κ.Α 2017ΕΠ53000002  
 υποέργο: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΟΥΡΟΥ»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  
 12.000,00 Ευρώ

α/α	Τιμολόγιο	Είδος Έργασίας	Αρ. Αναθεωρ.	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη
		<b>ΟΜΑΔΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m <sup>3</sup>	4,00*	6,00	24,00
	12.29	Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος με εσωτερικές και εξωτερικές λείες επιφάνειες, κατά ΕΛΟΤ EN 13476-2					
2	12.29.01.02	Αγωγοί αποχέτευσης με σωλήνες δομημένου τοιχώματος, SN4, DN/OD 125 mm	ΥΔΡ 6711.1	m	3,60	25,00	90,00
3	32.02.04	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m <sup>3</sup>	84,00	2,5	210,00
	32.25	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m <sup>3</sup>					
4	32.25.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3223.Α.5	m <sup>3</sup>	16,80	2,5	42,00
5	38.20.03	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	45,00	45,56
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 1	<b>411,56</b>
		<b>ΟΜΑΔΑ 2: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ (με την αξία της ασφάλτου)</b>					
	Δ-2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα)					
6	Δ-2.1	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm	ΟΔΟ-1132	m <sup>2</sup>	1,15	390	448,50
7	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m <sup>2</sup>	1,20	390	468,00
8	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m <sup>2</sup>	0,45	390	175,50
9	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421B	ton	79,94*	32	2.558,08
10	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m <sup>2</sup>	7,76*	390	3.026,40
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ 2	<b>6.676,48</b>

			<b>Σύνολο</b>	<b>7.088,04</b>
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ		18,00%		1.275,85
Σύνολο Σ1				8.363,89
Απρόβλεπτα		15%		1.254,58
Πιθανή Αναθ/ση				58,94
Σύνολο Σ2				9.677,42
Φ.Π.Α.		24,00%		2.322,58
<b>Γενικό Σύνολο</b>				<b>12.000,00</b>

Πρέβεζα 9-3-18

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΩΡΑΙΤΗ ΚΩΝ/ΝΑ

Ο Συντάξας



ΤΣΑΓΚΑΣ ΗΛΙΑΣ  
ΠΟΛ/ΚΩΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ,