

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	200,00	2,60	520,00		
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	1.500,00	0,65	975,00		
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	M3	150,00	3,10	465,00		
4	Δάνεια θρ.επιλ.υλικών δαν.κατηγορίας E4	A-18.2	M3	360,00	5,40	1.944,00		
5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	M3	950,00	1,05	997,50		
6	Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος	A-22	M3	600,00	1,40	840,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							5.741,50	
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
1	Εκσκαφή θεμελιών τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	80,00	6,20	496,00		
2	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	B-5	M3	50,00	17,50	875,00		
3	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	B-7	M3	1.050,00	15,30	16.065,00		
4	Γεώπλεγμα οπλ.επιχώμ.αντ.Tult> 80kn/m	B-12.3	M2	900,00	9,00	8.100,00		
5	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B - 29.2.1	M3	80,00	86,50	6.920,00		
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 κοιτοστρώσεων, περιβλ αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	B - 29.2.2	M3	10,00	89,80	898,00		
7	Κατασκευή ρείθρων, τραπ.τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B - 29.3.1	M3	50,00	94,20	4.710,00		
8	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυση πασσαλοστοιχιών κλπ.	B - 29.3.2	M3	5,00	104,00	520,00		
9	Χαλυβας οπλ. Σκυροδέματος B500C εκτός υπογειών έργων	B - 30.2	Kgr	600,00	1,15	690,00		
10	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B - 30.3	Kgr	1.100,00	1,15	1.265,00		
11	Γεωφάσματα οπλ.επιχ.αντ.εφελκ.>=55KN/m	B-64.5.3	M2	800,00	3,00	2.400,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							42.939,00	
ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ								
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο-150)	Γ-1.1	M3	100,00	15,30	1.530,00		
2	Υπόβαση οδοστρώσας πάχους 0,10μ	Γ-1.2	M2	600,00	1,48	888,00		
3	Βάση πάχους 0,10μ	Γ-2.2	M3	900,00	1,58	1.422,00		
4	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	M3	30,00	16,40	492,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							4.332,00	
ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	M2	900,00	1,20	1.080,00		
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	2.000,00	0,45	900,00		
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	250,00	80,67	20.167,50		
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	1.500,00	7,92	11.880,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							34.027,50	

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	ΤΕΜ	10,00	53,70	537,00		
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	ΤΕΜ	10,00	53,70	537,00		
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	ΤΕΜ	20,00	49,30	986,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							2.060,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							89.100,00	
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%								16.038,00
ΣΥΝΟΛΟ								105.138,00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								15.770,70
ΣΥΝΟΛΟ								120.908,70
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								59,04
ΣΥΝΟΛΟ								120.967,74
Φ.Π.Α. 24%								29.032,26
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								150.000,00

ΠΡΕΒΕΖΑ, 30/6 /2017

ΕΛΕΓΘΗΚΕ

Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Ο Δ/ντής

Ο Συντάξας

Αγαθάγγελος Καλτσιδης
Πολ.Μηχανικός

Δημ.Κρητικός
Πολ.Μηχανικός

Κων.Κατσιμπόκης
Πολ.Μηχανικός

