

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

A/A	Αρ. Αρθ	Άρθρο	Κωδ. Αναθ	M.M.	T.M.	Ποσό- τητα	Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδας
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ								
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα						
1	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	720,00	45	32.400,00	
2	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	1,62	40.000	64.800,00	
								97.200,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ - ΕΓΚΙΒΩΤΙΣΜΟΙ - ΕΞΥΓΙΑΝΣΕΙΣ								
3	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης	ΥΔΡ 6066	m3	0,41	3.000	1.230,00	
								1.230,00
ΟΜΑΔΑ Γ: ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΙΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΑΝΩΝ								
	8,04	Λιθορριπές προστασία κοίτης και πρηνων						
4	8,04,04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	23,20	700	16.240,00	
								16.240,00
ΟΜΑΔΑ Δ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΑ								
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
5	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m3	77,00	54	4.158,00	
								4.158,00
								Σύνολο 118.828,00
								Προστίθεται ΓΕ ΟΕ 18% 21.389,04
								Σύνολο με ΓΕ ΟΕ 140.217,04
								Προστίθενται Απρόβλεπτα 15% 21.032,56
								Σύνολο με ΓΕ ΟΕ και Απρόβλεπτα 161.249,60
								Προστίθεται Αναθεώρηση 40,72
								Γενικό σύνολο 161.290,32
								Προστίθεται ΦΠΑ 24% 38.709,68
								Γενικό σύνολο με ΦΠΑ 200.000,00

Πρέβεζα, 25....-05-2020
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Πρέβεζα, ...25.-05-2020
 ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος ΤΔΠ

Πρέβεζα,25-05-2020
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ