

ΠΡΟΫΠ.: 68.968,89

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα της Π.Ε. Πρέβεζας από τα τέλη άδειας
οχημάτων και τέλη μεταβίβασης οχημάτων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Αρ. Αρθ	Άρθρο	Κωδ. Αναθ	Μ.Μ.	Τ.Μ.	Ποσό- τητα	Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδας
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m ³	4,00*	135	540,00	
2	A 12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	m ³	26,50*	8	212,00	
			ΣΥΝΟΛΟ 1:ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ					752,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ								
3	B-29.2.2	Κοιτοστρώσεις, περιβλήματα αγωγών, εξομαλυντικές στρώσεις κλπ από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2531	m ³	89,80	30	2.694,00	
4	B-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	126,00	12	1.512,00	
5	B-29.3.2	Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π. από σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	104,00	20	2.028,00	
6	B-4.1	Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	ΟΔΟ-3121B	m ³	7,70*	120	924,00	
7	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	m	9,60	180	1.728,00	
8	B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	ΟΔΟ-2922	m ²	17,30	200	3.460,00	
9	B-30.3	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	kg	1,15	1.600	1.840,00	
10	B-30.2	Χαλύβδινος οπλ. σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	ΟΔΟ-2612	kg	1,15	200	230,00	
11	12.30.02.23	Δίκτυα με σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm	ΥΔΡ-2711.2	m	8,20	16	131,20	
12	B-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m ³	133,00	5	665,00	
			ΣΥΝΟΛΟ 2:ΤΕΧΝΙΚΑ					15.212,20
ΟΜΑΔΑ Γ:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ								
13	Γ1.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	m ³	11,50*	20	230,00	
14	Γ2.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	m ²	1,20*	14	16,80	
15	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m ²	1,20	500	600,00	
16	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B	m ²	8,46	1.200	10.152,00	
17	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m ²	0,45	1.200	540,00	
18	Δ-6	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ 4521B	ton	82,60	90	7.434,00	
			ΣΥΝΟΛΟ 3:ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ					18.972,80

ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
19	E17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΟΙΚ-7788	m ²	3,80	1.050	3.990,00	
20	E09.1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	ΟΙΚ 6541	τεμ	53,70	10	537,00	
21	E09.4	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	ΟΙΚ 6541	τεμ	53,70	10	537,00	
22	E-10.2	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	ΟΔΟ-2653	τεμ.	49,30	20	986,00	
			ΣΥΝΟΛΟ 4:ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ					6.050,00
							ΑΘΡΟΙΣΜΑ	40.987,00
						Προστίθεται ΓΕ ΟΕ 18%		7.377,66
						Σύνολο με ΓΕ ΟΕ		48.364,66
						Προστίθενται Απρόβλεπτα 15%		7.254,70
						Σύνολο με ΓΕ ΟΕ και Απρόβλεπτα		55.619,36
						Προστίθεται Αναθεώρηση		0,71
						Γενικό σύνολο		55.620,07
						Προστίθεται ΦΠΑ 24%		13.348,82
						Γενικό σύνολο με ΦΠΑ		68.968,89

Πρέβεζα, 15 / 02 / 2021

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Ο τεχνικός υπάλληλος

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΦΙΛΙΑ ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ