

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
 ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡ/ΣΜΟΥ-
 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
 ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: Έργα αντισηρίξεων, ασφαλτοστρώσεων, καθαρισμού
 υπάρχοντων τεχνικών και κατασκευής νέων, σήμανσης
 και ασφάλειας στην Ε.Ο Αρχάγγελου - Νεράιδας

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Έσοδα από τέλη άδειας οχημάτων και τέλη
 μεταβίβασης αυτοκινήτων της Π.Ε. Πρεβέζας

ΠΡ/ΣΜΟΣ: 212.281,59 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	190,00	2,60	494,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A - 12	M3	10,00	28,40	284,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	10.000,00	0,65	6.500,00	
4	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	M3	290,00	3,10	899,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							8.177,00
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	200,00	6,20	1.240,00	
2	Χειρόθετη λιθοπλήρωση	B-5	M3	10,00	17,50	175,00	
3	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	B-7	M3	190,00	15,30	2.907,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B - 29.2.1	M3	80,00	86,50	6.920,00	
6	Κατασκευές από σκυρόδεμα C16/20 Κατασκευή τοίχων, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κ.λ.π.	B - 29.3.2	M3	40,00	104,00	4.160,00	
7	Συρματοπλέγμα και σύρματα συρματοκιβωτίων με απλό γαλβάνισμα	B-65.1.1	Kgr	2700	2,70	7.290,00	
8	Κατασκευή φατνών	B-65.2	M2	1050	2,50	2.625,00	
9	Πλήρωση φατνών	B-65.3	M3	200	18,50	3.700,00	
10	Χαλυβας οπλ. Σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B - 30.2	Kgr	550,00	1,15	632,50	
11	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B - 30.3	Kgr	1.140,00	1,15	1.311,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							30.960,50
ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο-150)	Γ-1.1	M3	47,00	15,30	719,10	
2	Βάση πάχους 0,10μ	Γ-2.2	M2	470,00	1,58	742,60	
3	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	M2	780,00	1,20	936,00	
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	4.120,00	0,45	1.854,00	
5	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	247,00	89,47	22.099,09	
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	4.120,00	7,92	32.630,40	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							57.519,49

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Δ- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ							
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W7	E-1.1.1	MM	380,00	35,00	13.300,00	
2	Πληροφ.πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές -λευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου II	E-8.2.2	M2	10,00	133,00	1.330,00	
3	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	TEM	40,00	53,70	2.148,00	
5	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	TEM	20,00	53,70	1.074,00	
6	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	TEM	75,00	49,30	3.697,50	
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	M2	1.900,00	3,80	7.220,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							28.769,50
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							125.426,49
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%							22.576,77
ΣΥΝΟΛΟ							148.003,26
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							22.200,49
ΣΥΝΟΛΟ							170.203,75
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							991,08
ΣΥΝΟΛΟ							171.194,83
Φ.Π.Α. 24%							41.086,76
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							212.281,59

ΠΡΕΒΕΖΑ, 24/02/2022

Η συντάξασα

ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια

Δ. Κουτσουβέλα
Πολ.Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
Πολ.Μηχανικός

Φιλία Ρέπα
Πολ.Μηχανικός

