

ΠΡ/ΣΜΟΣ:243.638,70 ΕΥΡΩ

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	100,00	2,60	260,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	m	5.000,00	0,65	3.250,00	
3	Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος	A-16	M3	280,00	3,10	868,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							4.378,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
4	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	300,00	6,20	1.860,00	
2	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	B-7	M3	100,00	15,30	1.530,00	
3	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	B-29.3.1	M3	300,00	94,20	28.260,00	
4	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	B-29.4.5	m <sup>3</sup>	40,00	133,00	5.320,00	
5	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.2	kg	1.000,00	1,15	1.150,00	
6	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C εκτός υπογείων έργων	B-30.3	kg	3.000,00	1,15	3.450,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							41.570,00
<b>ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
1	Υπόβαση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους	Γ-1.1	M3	150,00	13,40	2.010,00	
2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	m <sup>2</sup>	500,00	1,39	695,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							2.705,00
<b>ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	Δ-1	m	200,00	1,00	200,00	
2	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	M2	628,00	1,20	753,60	
	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	4.600,00	0,45	2.070,00	
	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	300,00	80,67	24.201,00	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπακνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	Δ-8.1	M2	4.600,00	7,92	36.432,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							63.656,60
<b>ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							
1	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W5	E-1.1.3	m	260,00	40,00	10.400,00	
5	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	E-8.2.2	m <sup>2</sup>	10,00	133,00	1.330,00	
	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	τεμ.	40,00	53,70	2.148,00	

Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	τεμ.	20,00	53,70	1.074,00	
Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3'')	E-10.2	τεμ.	70,00	49,30	3.451,00	
Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	m <sup>2</sup>	3.150,00	3,80	11.970,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>						30.373,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>						142.682,60
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%						25.682,87
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						168.365,47
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%						25.254,82
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						193.620,29
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						2.862,53
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						196.482,82
Φ.Π.Α. 24%						47.155,88
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>243.638,70</b>

Ο Συντάξας

ΠΡΕΒΕΖΑ, 11-11-2022  
ΕΛΕΓΘΗΚΕ  
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

Η Δ/ντρια

Θεόδ. Οικονόμου  
Αρχ. Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης  
Πολ.Μηχανικός

Φιλία Ρέπα  
Πολιτικός Μηχανικός