

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	500,00	2,60	1.300,00	
2	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	A - 12	M3	5,00	28,40	142,00	
3	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	3.100,00	0,65	2.015,00	
4	Προμήθεια δανείων υλικών κατηγ.Ε2-Ε3	A-18.1	M3	600,00	2,95	1.770,00	
5	Κατασκευή επιχωμάτων	A-20	M3	600,00	1,05	630,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							5.857,00
ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	500,00	6,20	3.100,00	
2	Χειρόροτη λιθοπλήρωση	B-5	M3	40,00	17,50	700,00	
3	Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κλπ	B-7	M3	40,00	15,30	612,00	
4	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B - 29.2.1	M3	60,00	86,50	5.190,00	
5	Κατασκευές από σκυρόδεμα C12/15 κοιτοστρώσεων, περιβλ αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ	B - 29.2.2	M3	5,00	89,80	449,00	
6	Κατασκευή ρείθρων,τραπεζ.τάφρων ,κοιτοστρώσεων ,τοιχών κ.λ.π.με σκυρόδεμα	B - 29.3.1	M3	130,00	94,20	12.246,00	
7	Χαλύβδινο δομικό πλέγμα B500C	B - 30.3	Kgr	1.000,00	1,15	1.150,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							23.447,00
ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ							
1	Υπόβαση μεταβλητού πάχους(ΠΤΠ Ο-150)	Γ-1.1	M3	300,00	15,30	4.590,00	
2	Βάση πάχους 0,10μ	Γ-2.2	M2	800,00	1,58	1.264,00	
3	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	M3	200,00	16,40	3.280,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							9.134,00
ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	M2	2.000,00	1,20	2.400,00	
2	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	6.500,00	0,45	2.925,00	
3	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	900,00	81,61	73.449,00	
4	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	6.500,00	8,03	52.195,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							130.969,00

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ		
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ	
ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ								
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	TEM	8,00	53,70	429,60		
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	TEM	8,00	53,70	429,60		
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	TEM	16,00	49,30	788,80		
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	M2	1.900,00	3,80	7.220,00		
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ							8.868,00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ							178.275,00	
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%								32.089,50
ΣΥΝΟΛΟ								210.364,50
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ								31.554,68
ΣΥΝΟΛΟ								241.919,18
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ								16,30
ΣΥΝΟΛΟ								241.935,48
Φ.Π.Α. 24%								58.064,52
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ								300.000,00

Ο Συντάξας

ΠΡΕΒΕΖΑ, 20/3/2023
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια

Κων.Κατσιμπόκης
Πολ.Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
Πολ.Μηχανικός

Φιλία Ρέπα
Πολ.Μηχανικός

