

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ**

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
<b>ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ</b>							
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	200,00	2,60	520,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος	A-14	MM	1.900,00	0,65	1.235,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							1.755,00
<b>ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>							
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	400,00	6,20	2.480,00	
2	Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπλο	B - 29.2.1	M3	80,00	86,50	6.920,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							9.400,00
<b>ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>							
1	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	M3	40,00	16,40	656,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							656,00
<b>ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>							
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	13.500,00	0,45	6.075,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	880,00	81,61	71.816,80	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	13.500,00	8,03	108.405,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							186.296,80
<b>ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>							
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	TEM	5,00	53,70	268,50	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	TEM	5,00	53,70	268,50	
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	TEM	10,00	49,30	493,00	
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	M2	5.450,00	3,80	20.710,00	
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ</b>							21.740,00
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>							<b>219.847,80</b>
Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%							39.572,60
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>259.420,40</b>
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ							38.913,06
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>298.333,46</b>
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							53,64
<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>298.387,10</b>
Φ.Π.Α. 24%							71.612,90
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ</b>							<b>370.000,00</b>

ΠΡΕΒΕΖΑ, 24 /4/2024

ΕΛΕΓΘΗΚΕ  
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
Η Δ/ντρια

Ο Συντάξας

Κων.Κατσιμπόκης  
Πολ.Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης  
Πολ.Μηχανικός

Φιλία Ρέπα  
Πολ.Μηχανικός

