

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

| A/A | Αρθρο Τιμολογ. | Περιγραφή | Κωδικός αναθεώρ. | Μονάδα μετρ. | Τιμή μονάδας (€) | Ποσότητα | Μερική Δαπάνη | Ολική Δαπάνη |
|----------|----------------|---|------------------|----------------|------------------|-----------|---------------|-------------------|
| | | ΟΜΑΔΑ Α: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ | | | | | | |
| | | ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΟ) | | | | | | |
| | E-1.3 | Μονόπλευρα χαλύβδινα στηθαία ασφαλείας, τεχνικών έργων σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN 1317-2 | | | | | | |
| 1 | E-1.3.1 | Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης H1, λειτουργικού πλάτους W5, κατηγορίας σφοδρότητας πρόσκρουσης A | ΟΔΟ-2653 | m | 85,00 | 180,00 | 15.300,00 | |
| | | ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ | | | | | | |
| 2 | E-6 | Πλαστικοί οριοδείκτες οδού | ΥΔΡ-6620.1 | τεμ. | 11,50 | 80,00 | 920,00 | |
| | | ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ | | | | | | |
| | E-8 | Πληροφοριακές πινακίδες οδικής σήμανσης | | | | | | |
| 3 | E-8.2.2 | Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανakλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1 | ΟΙΚ-6541 | m ² | 133,00 | 45,00 | 5.985,00 | |
| | E-9 | Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης επικίνδυνων θέσεων | | | | | | |
| 4 | E-9.1 | Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m | ΟΙΚ-6541 | τεμ. | 53,70 | 80,00 | 4.296,00 | |
| 5 | E-9.4 | Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους | ΟΙΚ-6541 | τεμ. | 53,70 | 80,00 | 4.296,00 | |
| | E-10 | Στύλοι πινακίδων | | | | | | |
| 6 | E-10.2 | Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3") | ΟΔΟ-2653 | τεμ. | 49,30 | 170,00 | 8.381,00 | |
| | | ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ | | | | | | |
| | E-15 | Ανακλαστήρες οδοστρώματος | | | | | | |
| 7 | E-15.4 | Μεταλλικός μόνιμος ανακλαστήρας οδοστρώματος, με κορμό έμπηξης, με δύο ανακλαστικές επιφάνειες | ΟΙΚ-6532 | τεμ. | 6,90 | 200,00 | 1.380,00 | |
| | E-17 | Διαγράμμιση οδοστρώματος | | | | | | |
| 8 | E-17.1 | Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή | ΟΙΚ-7788 | m ² | 3,80 | 20.000,00 | 76.000,00 | |
| | | | | | | | | 116.558,00 |
| | | Άθροισμα | | | | | | 116.558,00 |
| | | Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18% | | | | | | 20.980,44 |
| | | Σύνολο 1 | | | | | | 137.538,44 |
| | | Απρόβλεπτα (15%) | | | | | | 20.630,77 |
| | | Σύνολο 2 | | | | | | 158.169,21 |
| | | Πρόβλεψη Αναθεώρησης | | | | | | 3.121,11 |
| | | Σύνολο 3 | | | | | | 161.290,32 |
| | | Φ.Π.Α. 24% | | | | | | 38.709,68 |
| | | Γενικό Σύνολο | | | | | | 200.000,00 |

Πρέβεζα, 14-06-2024
 ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
 Ο συντάξας

Πρέβεζα, 14-06-2024
 ΕΛΕΓΘΗΚΕ
 Ο Προϊστάμενος ΤΣΕ

Πρέβεζα, 14-06-2024
 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η Διευθύντρια ΔΤΕ/ΠΕ

Νικόλαος Κατσάνος
 Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
 Πολιτικός Μηχανικός

Φιλία Ρέττα
 Πολιτικός Μηχανικός