

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΚΑΠ Υπουργείου Εσωτερικών

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 211.800,00 €

A/A	Αρ. Αρθ	Άρθρο	Κωδ. Αναθ	Μ.Μ.	Τ.Μ.	Ποσό- τητα	Δαπάνη	Δαπάνη Ομάδας
ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ								
	4.02	Καθαρισμοί κοιτών ποταμών ή ρεμάτων από φερτά υλικά, ή απορρίμματα						
1	4.02.01	Με την παράπλευρη απόθεση των προϊόντων εκσκαφών	ΥΔΡ 6054	στρ.	720,00	150	108.000,00	
2	4.02.02	Με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m ³	1,77	2.100	3.717,00	
3	5.03	Επιχώσεις ορυγμάτων με προϊόντα εκσκαφών χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπίκνωσης	ΥΔΡ 6066	m ³	0,41	2.100	861,00	
	ΣΤ4.1	Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μικρών δένδρων						
4	ΣΤ 4.1.3	Κοπή ή/και εκρίζωση δένδρων ύψους μέχρι 4 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	6,00	45	270,00	
	ΣΤ4.2	Διαμόρφωση - Ανανέωση κόμης ή κοπή μεσαίων δένδρων						
5	ΣΤ4.2.1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	ΠΡΣ 5354	τεμ	25,00	25	625,00	
								113.473,00
ΟΜΑΔΑ Β: ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ, ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
	8.04	Λιθορριπές προστασία κοίτης και πρηνων						
6	8.04.03	Με λίθους λατομείου βάρους 100 - 200 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	21,20	140	2.968,00	
7	8.04.04	Με λίθους λατομείου βάρους 200 - 500 kg	ΥΔΡ 6158	m ³	23,20	140	3.248,00	
	9.10	Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπίκνωση και συντήρηση σκυροδέματος						
8	9.10.03	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	ΥΔΡ 6326	m ³	77,00	70	5.390,00	11.606,00
							Σύνολο	125.079,00
							Προστίθεται ΓΕ ΟΕ 18%	22.514,22
							Σύνολο με ΓΕ ΟΕ	147.593,22
							Προστίθενται Απρόβλεπτα 15%	22.138,98
							Σύνολο με ΓΕ ΟΕ και Απρόβλεπτα	169.732,20
							Προστίθεται Αναθεώρηση	1.074,25
							Γενικό σύνολο	170.806,45
							Προστίθεται ΦΠΑ 24%	40.993,55
							Γενικό σύνολο με ΦΠΑ	211.800,00

Πρέβεζα, 27-02-2025
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΤΣΟΥΒΕΛΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρέβεζα 27-02-2025
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΔΠ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Πρέβεζα, 27-02-2025
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΦΙΛΙΑ ΡΕΠΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ