

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΕΙΔΟΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΤΙΜΗ	ΔΑΠΑΝΗ	
		ΤΙΜΟΛΟΓ	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΠΡΟΥΠΟΛ.	ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΡΙΚΗ	ΟΛΙΚΗ
	ΟΜΑΔΑ Α- ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						
1	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	A - 2	M3	100,00	2,60	260,00	
2	Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγ. διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφ.	A-14	MM	196,92	0,65	128,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						388,00
	ΟΜΑΔΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						
1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,00μ	B-1	M3	400,00	6,20	2.480,00	
2	Κατασκευή ρειθρών, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα C12/15, άοπτο	B - 29.2.1	M3	64,00	86,50	5.536,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						8.016,00
	ΟΜΑΔΑ Γ - ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						
1	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	M3	20,00	16,40	328,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						328,00
	ΟΜΑΔΑ Δ - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ						
1	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	Δ-4	M2	8.660,00	0,45	3.897,00	
2	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση	Δ-6	TON	583,00	81,61	47.578,63	
3	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 μ	Δ-8.1	M2	8.660,00	8,03	69.539,80	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						121.015,43
	ΟΜΑΔΑ Ε- ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ						
1	Πινακίδες επικίνδυνων θέσεων, τριγωνικές, πλευράς 0,90 m	E-9.1	TEM	5,00	53,70	268,50	
2	Πινακίδες ρυθμιστικές μεσαίου μεγέθους	E-9.4	TEM	5,00	53,70	268,50	
3	Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο σιδηροσωλήνα DN 80 mm (3")	E-10.2	TEM	10,00	49,30	493,00	
4	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	E-17.1	M2	3.500,00	3,80	13.300,00	
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ						14.330,00
	ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ						144.077,43
	Γ.Ε. ΚΑΙ Ο.Ε. 18%						25.933,94
	ΣΥΝΟΛΟ						170.011,37
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ						25.501,70
	ΣΥΝΟΛΟ						195.513,07
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ						3.936,95
	ΣΥΝΟΛΟ						199.450,02
	Φ.Π.Α. 24%						47.868,00
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ						247.318,02

ΠΡΕΒΕΖΑ, 7 / 8 /2025
ΕΛΕΓΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τ.Σ.Ε.

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η Δ/ντρια

Ο Συντάξας

Κων.Κατσιμπόκης
Πολ.Μηχανικός

Γεώργιος Λογοθέτης
Πολ.Μηχανικός

Φιλία Ρέπα
Πολ.Μηχανικός

